
PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA: 20.05.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
20.05.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		WLZ			
1 d.1	KNR 4-03 1001-32	Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP36,RIS36,RL47 o śr. do 47 mm w cegle	m		
		60,00	m	60,000	
				RAZEM	60,000
2 d.1	KNR 4-03 1001-13	Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w cegle	m		
		300,00	m	300,000	
				RAZEM	300,000
3 d.1	KNR 4-03 1011-11	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym	szt.		
		100,00	szt.	100,000	
				RAZEM	100,000
4 d.1	KNR 5-08 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m		
		30,00	m	30,000	
				RAZEM	30,000
5 d.1	KNR 5-08 0110-04	Rury winidurkowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
		30,00	m	30,000	
				RAZEM	30,000
6 d.1	KNR 5-08 0204-07	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 50 mm2 wciągane do rur	m		
		150,00	m	150,000	
				RAZEM	150,000
7 d.1	KNR 5-08 0802-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm	szt.		
		350,00	szt.	350,000	
				RAZEM	350,000
8 d.1	KNR 4-03 1006-13	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły - śr. rury do 60 mm	otw.		
		40,00	otw.	40,000	
				RAZEM	40,000
9 d.1	KNR 4-03 1006-13	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły - śr. rury do 60 mm	otw.		
		68,00	otw.	68,000	
				RAZEM	68,000
10 d.1	KNR 5-08 0209-06	Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku	m		
		900,00	m	900,000	
				RAZEM	900,000
11 d.1	KNKRB 5 0403-05	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 300 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie do podłoża - Rozdzielnica Główna	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1	KNKRB 5 0403-05	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 300 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie do podłoża - Rozdzielnica licznikowa	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.1	KNR 5-08 0812-05	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 50 mm2)	szt.		
		50,00	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
14 d.1	KNR 5-08 0814-03	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm2	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		50,00	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
15 d.1	KNR-W 5-08 0101-04	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	m		
		20,00	m	20,000	
				RAZEM	20,000
16 d.1	KNR-W 5-08 0110-04	Rury winidurkowe o średnicy do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
		20,00	m	20,000	
				RAZEM	20,000
17 d.1	KNR-W 5-08 0204-10	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 120 mm2 wciągane do rur	m		
		100,00	m	100,000	
				RAZEM	100,000
18 d.1	KNR-W 5-08 0805-04	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 120 mm2	szt.		
		10,00	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
19 d.1	KNR-W 5-08 0404-11	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 300 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		34,00	szt.	34,000	
				RAZEM	34,000
20 d.1	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		38,00	pomi ar.	38,000	
				RAZEM	38,000
21 d.1	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomi ar.		
		4,00	pomi ar.	4,000	
				RAZEM	4,000
2		INSTALACJA OŚWIETLENIOWA			
22 d.2	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		60,00	m	60,000	
				RAZEM	60,000
23 d.2	KNR 4-03 1006-11	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły - śr. rury do 25 mm	otw.		
		6,00	otw.	6,000	
				RAZEM	6,000
24 d.2	KNR 5-08 0802-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm	szt.		
		100,00	szt.	100,000	
				RAZEM	100,000
25 d.2	KNR 5-08 0209-05	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku	m		
		60,00	m	60,000	
				RAZEM	60,000
26 d.2	KNR 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
		7,00	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
27 d.2	KNR 4-03 0602-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na cegle lub gruzobetonie	szt.		
		7,00	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.2	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1,00	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		dodatkowa instalacja antenowa i komputerowa			
29 d.3	KNR 4-03 1001-26	Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP29,RIS29,RL37 o śr. do 47 mm w cegle	m		
		20,00	m	20,000	
				RAZEM	20,000
30 d.3	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		110,00	m	110,000	
				RAZEM	110,000
31 d.3	KNR 4-03 1003-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm	otw.		
		70,00	otw.	70,000	
				RAZEM	70,000
32 d.3	KNR 5-08 0213-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych- układanie skrętki komputerowej	m		
		390,00	m	390,000	
				RAZEM	390,000
33 d.3	KNR 5-08 0213-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych- instalacja domofonowa	m		
		390,00	m	390,000	
				RAZEM	390,000
34 d.3	KNR 5-08 0213-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych- instalacja antenowa	m		
		390,00	m	390,000	
				RAZEM	390,000
35 d.3	KNR 5-08 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg tablica RTV	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.3	KNR 5-08 0401-01	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu gips-gazobeton - aparat o 1-2 otworach mocujących- domofon	apar at		
		2,00	apar at	2,000	
				RAZEM	2,000
37 d.3	KNR 5-08 0401-02	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu gips-gazobeton - aparat o 3-4 otworach mocujących- montaż aparatu odbiorczego instalacji domofonu	apar at		
		34,00	apar at	34,000	
				RAZEM	34,000
4		INSTALACJA DZWONKOWA			
38 d.4	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		68,00	m	68,000	
				RAZEM	68,000
39 d.4	KNR 4-03 1011-11	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm ³ w podłożu ceglanym	szt.		
		34,00	szt.	34,000	
				RAZEM	34,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40 d.4	KNR 4-03 1006-11	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły - śr. rury do 25 mm	otw.		
		34,00	otw.	34,000	
				RAZEM	34,000
41 d.4	KNR-W 5-08 0209-05	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku	m		
		136,00	m	136,000	
				RAZEM	136,000
42 d.4	KNR-W 5-08 0406-02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy	szt.		
		34,00	szt.	34,000	
				RAZEM	34,000
43 d.4	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.		
		34,00	szt.	34,000	
				RAZEM	34,000
5		KLATKA 3 i 4			
44 d.5	KNR 4-03 1001-32	Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP36,RIS36,RL47 o śr. do 47 mm w cegle	m		
		60,00	m	60,000	
				RAZEM	60,000
45 d.5	KNR 4-03 1001-13	Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w cegle	m		
		300,00	m	300,000	
				RAZEM	300,000
46 d.5	KNR 4-03 1011-11	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym	szt.		
		100,00	szt.	100,000	
				RAZEM	100,000
47 d.5	KNR 5-08 0101-03	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	m		
		30,00	m	30,000	
				RAZEM	30,000
48 d.5	KNR 5-08 0110-04	Rury winidurowe o śr. do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
		30,00	m	30,000	
				RAZEM	30,000
49 d.5	KNR 5-08 0204-07	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 50 mm2 wciągane do rur	m		
		150,00	m	150,000	
				RAZEM	150,000
50 d.5	KNR 5-08 0802-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm	szt.		
		350,00	szt.	350,000	
				RAZEM	350,000
51 d.5	KNR 4-03 1006-13	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły - śr. rury do 60 mm	otw.		
		40,00	otw.	40,000	
				RAZEM	40,000
52 d.5	KNR 4-03 1006-11	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły - śr. rury do 25 mm	otw.		
		68,00	otw.	68,000	
				RAZEM	68,000
53 d.5	KNR 5-08 0209-06	Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku	m		
		900,00	m	900,000	
				RAZEM	900,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.5	KNKRB 5 0403-05	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 300 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie do podłoża Rozdzielnia Główna	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.5	KNKRB 5 0403-05	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 300 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie do podłoża Rozdzielnia Licznikowa	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
56 d.5	KNR 5-08 0812-05	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 50 mm ²)	szt.		
		50,00	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
57 d.5	KNR 5-08 0814-03	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 50 mm ²	szt.		
		50,00	szt.	50,000	
				RAZEM	50,000
58 d.5	KNR-W 5-08 0101-04	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	m		
		20,00	m	20,000	
				RAZEM	20,000
59 d.5	KNR-W 5-08 0110-04	Rury winidurkowe o średnicy do 47 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
		20,00	m	20,000	
				RAZEM	20,000
60 d.5	KNR-W 5-08 0204-10	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 120 mm ² wciągane do rur	m		
		100,00	m	100,000	
				RAZEM	100,000
61 d.5	KNR-W 5-08 0805-04	Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 120 mm ²	szt.		
		10,00	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
62 d.5	KNR-W 5-08 0404-11	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 300 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża	szt.		
		34,00	szt.	34,000	
				RAZEM	34,000
63 d.5	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		38,00	pomi ar.	38,000	
				RAZEM	38,000
64 d.5	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomi ar.		
		4,00	pomi ar.	4,000	
				RAZEM	4,000
6		INSTALACJA OŚWIETLENIA			
65 d.6	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		60,00	m	60,000	
				RAZEM	60,000
66 d.6	KNR 4-03 1006-11	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły - śr. rury do 25 mm	otw.		
		6,00	otw.	6,000	
				RAZEM	6,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67 d.6	KNR 5-08 0802-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 10 mm	szt.		
		100,00	szt.	100,000	
				RAZEM	100,000
68 d.6	KNR 5-08 0209-05	Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku	m		
		60,00	m	60,000	
				RAZEM	60,000
69 d.6	KNR 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)	kpl.		
		7,00	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
70 d.6	KNR 4-03 0602-03	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na cegle lub gruzobetonie	szt.		
		7,00	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
71 d.6	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		1,00	pomi ar.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		DODATKOWA INSTALACJA ANTENOWA I KOMPUTEROWA			
72 d.7	KNR 4-03 1001-26	Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP29,RIS29,RL37 o śr. do 47 mm w cegle	m		
		20,00	m	20,000	
				RAZEM	20,000
73 d.7	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		110,00	m	110,000	
				RAZEM	110,000
74 d.7	KNR 4-03 1003-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm	otw.		
		70,00	otw.	70,000	
				RAZEM	70,000
75 d.7	KNR 5-08 0213-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych	m		
		390,00	m	390,000	
				RAZEM	390,000
76 d.7	KNR 5-08 0213-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych	m		
		390,00	m	390,000	
				RAZEM	390,000
77 d.7	KNR 5-08 0213-01	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) układane n.t. na gotowym podłożu w ciągach wielokrotnych	m		
		390,00	m	390,000	
				RAZEM	390,000
78 d.7	KNR 5-0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg MONTAŻ TABLICY rtv	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
79 d.7	KNR 5-08 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - MONTAŻ TABLICY PRZYZEWOWEJ DOMOFON	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80 d.7	KNR 5-08 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) montaż aparatu odbiorczego instalacji przyzewowej domofon	szt.		
		34,00	szt.	34,000	
				RAZEM	34,000
8		INSTALACJA DZWONKOWA			
81 d.8	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		68,00	m	68,000	
				RAZEM	68,000
82 d.8	KNR 4-03 1011-11	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym	szt.		
		34,00	szt.	34,000	
				RAZEM	34,000
83 d.8	KNR 4-03 1006-11	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 cegły - śr. rury do 25 mm	otw.		
		34,00	otw.	34,000	
				RAZEM	34,000
84 d.8	KNR-W 5-08 0209-05	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż beton) układany w tynku	m		
		136,00	m	136,000	
				RAZEM	136,000
85 d.8	KNR-W 5-08 0406-02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy	szt.		
		34,00	szt.	34,000	
				RAZEM	34,000
86 d.8	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.		
		34,00	szt.	34,000	
				RAZEM	34,000

